

Cenová nabídka izolace BD Seniorů 1616/5, Liberec

Položkový rozpočet

Položka	Výměra	Jedn.	Cena/j
Varianta odkopy + vnější izolace + sanační omítka			
Demontáž zámkové dlažby a dalších prvků kolem domu vč. teras	2,00	kpl	17 500,00
Odkop objektu do hl. 3 m v hornině tř. 2-4	72,00	m3	1 950,00
Příplatek za lepidlo	72,00	m3	250,00
Zásyp výkopu hutněný	72,00	m3	1 250,00
Očištění zdiva od nečistot a zeminy	72,00	m2	110,00
Plošné vyrovnaní zdiva těsnicí omítkou - vnější izolace), tl. 10-15 mm	72,00	m2	675,00
Spádový klín z betonu C12/15 v tl. 50-100 mm	24,00	bm	590,00
Penetrace podkladu vč. spádového klínu	80,24	m2	120,00
Izolační stěrka polymer cementová tl. 4 mm na ploše svislé za studena	80,24	m2	1 250,00
Ochranná vrstva izolace XPS polystyren 50 mm, lepený stěrkou	72,00	m2	725,00
Ochranná krycí vrstva izolace z nopové folie	90,00	m2	195,00
Drenáž DN110 vč. Štěrk a geotextilie	24,00	bm	580,00
zaústění svislých svodů - gajgry s čistícím kusem	2,00	ks	1 800,00
kontrolní šachty drenáží DN 300	2,00	ks	9 000,00
Napojení drenáží na kanalizaci nebo však	2,00	kpl	8 500,00
Ukončení izolace lištou, kotvení do fasády	21,00	bm	525,00
Zpětné provedení teras	2,00	ks	33 200,00
Zpětná montáž zámkové dlažby a žlabů D+M	1,00	kpl	18 600,00
Zpětné provedení povrchové žlabu pro odvod povrchové vody	24,00	bm	945,00
Sanační mítk			
Otlučení omítek	46,00	m2	225,00
Sanační omítka do 30 mm - tepelně izolační	46,00	n2	2 295,00
Ostatní náklady			
Zabezpečení staveniště (WC, oplocení)	40,00	dní	800,00
Odvoz a likvidace betonu a sutí na skládku	12,50	t	1 590,00
přesuny hmot - materiál + zemina, štěrky	86,50	t	650,00
náklady na mimo staveništní dopravu, režie, VRN, ubytování	10,00	%	9 290,00
Celkem bez DPH - 1.etapa			
DPH 12%			
Celkem vč. DPH - 1.etapa			

Cena zahrnuje: práce+materiál+dopravu+režie, DPH

Cena nezahrnuje: spotřeby energií a vody

V Liberci 18.07.2025

Zpracoval: Bc. Josef Povolný
tel.: 777 954 300
Complet San s.r.o.
www.completsan.cz



Celkem M+P
35 000,00
140 400,00
18 000,00
90 000,00
7 920,00
48 600,00
14 160,00
9 628,80
100 300,00
52 200,00
17 550,00
13 920,00
3 600,00
18 000,00
17 000,00
11 025,00
66 400,00
18 600,00
22 680,00
10 350,00
105 570,00
32 000,00
19 875,00
56 225,00
92 900,00
1 021 903,80
122 628,46
1 144 532,26