Položkový rozpočet

Zakázka:	**Pastelová 5C - výměna rozvodů V + H - 09 2026**
Misto	**Liberec**

Objednatel:	**SVJ Pastelová**	IČ:
	Pastelová	DIČ:
	Liberec - Rochlice	
Zhotovitel:	**Hygia.cz s.r.o.**	IČ: **06997414**
	Na Srázu 296	DIČ: **CZ06997414**
	46312 Liberec - Liberec XXV-Vesec	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			318 637,00
PSV			2 070 403,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 389 040,76**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**2 389 041,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK

Cena celkem vč. DPH **2 675 726,00** CZK

v **Liberci** dne **30.09.2026**

Petr Peníška
Za zhotovitele

Za objednatele

HYGIA.CZ s.r.o.
Na Srázu 296, 463 12 Liberec 25
Tel.: 603 892 509
IČ: 06997414, DIČ: CZ06997414

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod v bytových jádrech	PSV			1 491 979,38
725	Zařizovací předměty	PSV			58 786,66
730	Přípomocné práce	PSV			454 903,92
767	Kotevní, podpůrný a pomocný materiál	PSV			64 733,80
999	Ostatní náklady	HSV			141 244,00
23M	Elektrické pospojení	HSV			177 393,00
Cena celkem bez DPH					2 389 040,76

HYGIA.CZ s.r.o.
Na Srázu 296, 463 12 Liberec 25
Tel.: 603 892 509
IČ: 06997414, DIČ: CZ06997414

Položkový rozpočet

S:	Pastelová 5C - výměna rozvodů V + H - 09 2026
O:	Liberec 30.09.2026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod v bytových jádrech				1 491 979,38
1	722178712R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	169,00000	642,64	108 606,16
2	722178713R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm	m	96,00000	836,24	80 279,04
3	722178714R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm	m	258,00000	1 246,77	321 666,66
4	722178715R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm	m	76,00000	1 523,89	115 815,64
5	722178716R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm	m	29,00000	2 160,27	62 647,83
6	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 10-20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	169,00000	164,46	27 793,74
7	722181214RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 10-20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	96,00000	183,81	17 645,76
8	722181215RW2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 15-25 mm, vnitřní průměr 42 mm	m	258,00000	268,04	69 154,32
9	722181215RW8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 15-25 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	76,00000	318,42	24 199,92
10	722181215RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 15-25 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	29,00000	353,80	10 260,20
11	722220112R00	Smyčka kompenzační PPR d 40	kus	12,00000	453,34	5 440,08
12	722175122KPV	Smyčka kompenzační PPR d 25-32	kus	12,00000	299,37	3 592,44
13	722175123RDG	Přechodový kus plast/závit PPR 20x1/2"	kus	16,00000	160,08	2 561,28
14	722175123RDG	Přechodový kus plast/závit PPR 25x3/4"	kus	102,00000	243,60	24 847,20
15	722175124RDG	Přechodový kus plast/závit PPR 32x1"	kus	12,00000	382,80	4 593,60
16	722175124RDG	Přechodový kus plast/závit PPR 40x5/4"	kus	40,00000	1 041,68	41 667,20
17	722175126RDG	Přechodový kus plast/závit PPR 50x6/4"	kus	4,00000	1 334,00	5 336,00
18	722175126RDG	Přechodový kus plast/závit PPR 63x2"	kus	4,00000	1 914,00	7 656,00
19	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	8,00000	418,76	3 350,08
20	722190226R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soubor	1,00000	6 555,89	6 555,89
21	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	4,00000	5 040,20	20 160,80
22	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	2,00000	4 408,00	8 816,00
23	722229101R00	Odvzdušňovací ventil ,1 závit, G 1/2"	kus	12,00000	438,53	5 262,36
24	722237221R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15	kus	9,00000	501,18	4 510,62
25	722237222R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20	kus	98,00000	701,41	68 738,18
26	722237223R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25	kus	2,00000	1 009,97	2 019,94
27	722237224R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32	kus	20,00000	1 393,48	27 869,60
28	722237225R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 40	kus	2,00000	2 131,96	4 263,92
29	722237226R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 50	kus	2,00000	3 017,53	6 035,06
30	722237622R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R60, DN 20	kus	94,00000	627,56	58 990,64
31	722237624R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R60, DN 32	kus	2,00000	1 104,32	2 208,64
32	722237626R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R60, DN 50	kus	1,00000	2 035,80	2 035,80
33	722223141R00	Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608, DN 20	kus	3,00000	576,79	1 730,37

34	722231161R00	Ventil vodovodní pojistný G 5/4"	kus	4,00000	1 699,46	6 797,84
35	7342412015R0	Redukce mosazná 3/4x1/2"	kus	94,00000	33,18	3 118,92
36	767280DN20MS	Dvouvsuvka mosazná č.280 3/4"	ks	94,00000	47,91	4 503,54
37	722175123RDŠ	Přechodový kus plast/závit PPR 25x3/4" s převl.mat	ks	94,00000	314,82	29 593,08
38	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	94,00000	52,90	4 972,60
39	722254201RT5	Zpětná montáž vodoměru s přepojením na stávající, bytový rozvod	kus	94,00000	554,55	52 127,70
40	722260999REG	Plombování vodoměrů	kus	64,00000	159,38	10 200,32
41	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	8,00000	425,14	3 401,12
42	722254201RT3	Zpětná montáž hydrantů s ventil D25 vč plombování, a provedení revize	kpl	8,00000	1 342,73	10 741,84
43	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	265,00000	152,42	40 391,30
44	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40	m	334,00000	180,26	60 206,84
45	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50	m	29,00000	210,89	6 115,81
46	722181812R00	Demontáž izolací z trub do D 50 mm	m	628,00000	52,90	33 221,20
47	722220872R00	Demontáž armatur závitových G 1/2- 3/4"	kus	107,00000	61,02	6 529,14
48	722220873R00	Demontáž armatur závitových G 1"	kus	2,00000	75,63	151,26
49	722220874R00	Demontáž armatur závitových G 5/4"	kus	21,00000	91,06	1 912,26
50	722220875R00	Demontáž armatur závitových G 6/4"	kus	2,00000	98,37	196,74
51	722220876R00	Demontáž armatur závitových G 2"	kus	3,00000	121,22	363,66
52	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50, - provozní	m	628,00000	39,67	24 912,76
53	722290234R00	Proplach vodovodního potrubí do DN 50	m	628,00000	57,66	36 210,48
Díl:	725	Zařizovací předměty				58 786,66
54	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	47,00000	341,62	16 056,14
55	725119305R00	Zpětná montáž WC kombi vč. rohovéhop ventilu, a připojovací trubičky	soubor	47,00000	803,42	37 760,74
56	725017134KWC	Šrouby pro připevnění WC - sada	kpl	47,00000	22,13	1 040,11
57	72501TR..	Připojovací trubička k WC 3/8"x30 cm flexi	ks	47,00000	83,61	3 929,67
Díl:	730	Přípomocné práce				454 903,92
58	721290822R00	Odvoz a likvidace odpadu a demontovaného zařízení	kpl	1,00000	24 900,56	24 900,56
59	4	Předpoklad nákladů na zhotovení montážních otvorů, v jádrech z Ytongu, cihel či SDK - vč.vyspravení	kpl	1,00000	298 000,00	298 000,00
60	2	Oprava prostupů v suterénu a půdním prostoru	kpl	1,00000	87 000,00	87 000,00
61	3	Utěsnění prostupů potrubí vodoinstalace, PU pěnou se zvýšenou pož odolností B1	kpl	53,00000	849,12	45 003,36
Díl:	767	Kotevní, podpůrný a pomocný materiál				64 733,80
62	767995101ZAM	Kotevní, podpůrný a pomocný materiál	kpl	1,00000	64 733,80	64 733,80
Díl:	999	Ostatní náklady				141 244,00
63	99872-2102.R	Přesun hmot a kapacit pro ZTI	kpl	1,00000	68 678,00	68 678,00
64	99872-PI	Provoz investora - práce v užívaných prostorách, nájemníky	kpl	1,00000	72 566,00	72 566,00
Díl:	23M	Elektrické pospojení				177 393,00
65	1	Elektrické pospojení včetně revize - předpoklad	kpl	1,00000	177 393,00	177 393,00

Celkem bez DPH	2.389.041,- Kč
DPH 12 % - objekt pro bydlení	286.685,- Kč
Celkem včetně DPH	**2.675.726,- Kč**

HYGIA.CZ s.r.o.
Na Srázu 296, 463 12 Liberec 25
Tel.: 603 892 509
IČ: 06997414, DIČ: CZ06997414